Liapor-Sandwichwand

Vorbemerkungen
Die Anlieferung der Liapor-Sandwich-Wände ist vom Auftragnehmer mit dem Hersteller (Frächter) so abzustimmen, daß Sie nach Anlieferung sofort versetzt werden können. Die Wände sind auf der Bodenplatte im Mörtelbett zu versetzen. Als Mörtel ist ein solcher der Mörtelklasse „M 5 w" entsprechend der ÖNORM B 3341 zu verwenden. Der Verbund der Wände ist genau nach den Angaben des Herstellers mit den mitgelieferten Verbindungsmitteln herzustellen. Als Vergußmasse ist ein Leichtbeton LC 16/18 oder Normalbeton C 16/20 – Konsistenz C3 bzw. F45 zu verwenden.

Pos.	Leistung	Ausmaß	Einheits-preis	Gesamt-preis
	Liefern und Versetzen von geschosshohen Liapor-Sandwich-Wänden. Das geringe Raumgewicht der Wandbauteile garantiert unkomplizierte Fräs- und Schlitzarbeiten für die Elektro- und Sanitärinstallation.			
	Gesamt-Wanddicke 34 cm bestehend aus: 13 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,2 14 cm Liaver-Dämmschicht 7 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,2 U(k)-Wert = 0,41 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw = 54 dB Brandwiderstandsklasse = F 120	_____ m²		
	Gesamt-Wanddicke 34 cm bestehend aus: 13 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,6 14 cm Liaver-Dämmschicht 7 cm Liapor-Leichtbeton LC 16/18 D1,6 U(k)-Wert = 0,46 W/m²K Bewertetes Schalldämmaß Rw = 54 dB Brandwiderstandsklasse = F 120	_____ m²		