2.10 Ausschreibungstexte

2.10.9 Liapor System-Planblock für Außenwände und Innenwände

Pos.	Menge	Leistung			Einheits-preis	Gesamt-preis
		Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände und Innenwände herstellen aus Liapor System-Planblock gem. Zulassung Z-17.1-485. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung von zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor zu erstellen. Als Mörtel ist Liapor-Plansteinkleber nach Zulassung (in Anlehnung an DIN EN 998-2) zu verwenden.				
		Wanddicke in cm*		Festigkeitsklasse*		
	____ m²/m³*	30/36,5		2/4	_____	_____
	____ m²/m³*	30/36,5		2/4	_____	_____
	____ m²/m³*	30/36,5		2/4	_____	_____
	____ m²/m³*	30/36,5		2/4	_____	_____
		Zulage für Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen im Außenmauerwerk beim Aufmauern.				
		lichte Weite	lichte Höhe	Wanddicke		
	____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____
	____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____
	____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____
	____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____
	____ Stück	_____	_____	_____	_____	_____
		Empfehlungen für Angaben über Weite, Höhe und Wanddicke:				
		lichte Weite	bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m			
		lichte Höhe:	bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m			
		Wanddicke:	bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m			
		Ringanker aus Liapor U-Steinen aufmauern. Bewehrung nach Statik (falls nichts weiter vorgegeben mindestens 2 Ø 12 mm *BSt* 420) einlegen und mit LC 25/28*, C25/30* verfüllen und verdichten. Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten für Wanddicke.				

* Nichtzutreffendes streichen