

**Liapor-Thermobeton auf Betonflächen aus zementgebundener
Höhenausgleich**

Pos.	Leistung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
	Betonfläche für Fussbodenaufbau vorbereiten und reinigen.	_____ m ²		
	Unter unbeheizten Räumen ist auf der Rohdecke eine Dampfsperre aus _____ nach Herstellervorschrift zu verlegen.	_____ m ²		
	Liapor 4/8 (*) 8/16 (*) mit 150 kg Zement verfestigt einbringen und planeben abziehen bei einer mittleren Einbaudicke von _____ cm.	_____ m ²		
	Dampfsperre aus _____ nach Herstellervorschrift verlegen.	_____ m ²		
	<u>Eventualposition:</u> Dämmplatte Typ _____ / _____ nach Herstellervorschrift auflegen.	_____ m ²		
	Zementestrich nach ÖNORM B 7232 bzw. ÖNORM B 2232 in einer Einbaudicke von _____ cm einbringen.	_____ m ²		

Nichtzutreffendes streichen