2.10 Ausschreibungstexte

2.10.4 Liapor Super-K Plus für Außenwände

Pos.	Menge	Leistung	Einheits-preis	Gesamt-preis
		Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände und Innenwände herstellen aus Liapor Super-K Plus gem. Zulassung Z-17.1-815. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung von zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor zu erstellen. Als Mörtel ist ein genormter Leichtmörtel nach DIN 1053 LM 36*, LM 21*, ein Leichtmörtel nach Zulassung LM ultra* oder ggf.Normalmörtel* zu verwenden.		
		Wanddicke in cm* — Festigkeitsklasse*		
	_____ m²/m³*	24/30/36,5/42,5/49 — 2/4		
	_____ m²/m³*	24/30/36,5/42,5/49 — 2/4		
	_____ m²/m³*	24/30/36,5/42,5/49 — 2/4		
	_____ m²/m³*	24/30/36,5/42,5/49 — 2/4		
		Zulage für Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen im Außenmauerwerk beim Aufmauern.		
		lichte Weite — lichte Höhe — Wanddicke		
	_____ Stück	_____ — _____ — _____		
	_____ Stück	_____ — _____ — _____		
	_____ Stück	_____ — _____ — _____		
	_____ Stück	_____ — _____ — _____		
	_____ Stück	_____ — _____ — _____		
		Empfehlungen für Angaben über Weite, Höhe und Wanddicke:		
		lichte Weite: bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m		
		lichte Höhe: bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m		
		Wanddicke: bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m		
		Ringanker aus Liapor U-Steinen aufmauern. Bewehrung nach Statik (falls nichts weiter vorgegeben mindestens 2 Ø 12 mm *BSt* 420) einlegen und mit LC 25/28*, C25/30* verfüllen und verdichten. Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten für Wanddicke.		

* Nichtzutreffendes streichen