2.10 Ausschreibungstexte

2.10.2 Liapor Super K mit Mörteltasche (MT) für Außenwände

Pos.	Menge	Leistung	Einheits-preis	Gesamt-preis
		Mauerwerk nach DIN 1053 für Außenwände herstellen aus Super-K mit Mörteltasche gem. Zulassung Z-17.1-451. Das Mauerwerk ist nach Zeichnung unter Verwendung von zugehörigen Ergänzungssteinen aus Liapor zu erstellen. Als Mörtel ist ein genormter Leichtmörtel nach DIN 1053 LM 36* , LM 21* oder Normalmörtel (MGII, MGIIa; MGIII)* zu verwenden.		
		Wanddicke in cm* — Festigkeitsklasse*		
_____	m^2/m^{3*}	24/30/36,5 — 2/4	_____	_____
_____	m^2/m^{3*}	24/30/36,5 — 2/4	_____	_____
_____	m^2/m^{3*}	24/30/36,5 — 2/4	_____	_____
_____	m^2/m^{3*}	24/30/36,5 — 2/4	_____	_____
		Zulage für Herstellen von Tür- und Fensteröffnungen im Außenmauerwerk beim Aufmauern.		
		lichte Weite — lichte Höhe — Wanddicke		
_____	Stück	_____ — _____ — _____	_____	_____
_____	Stück	_____ — _____ — _____	_____	_____
_____	Stück	_____ — _____ — _____	_____	_____
_____	Stück	_____ — _____ — _____	_____	_____
_____	Stück	_____ — _____ — _____	_____	_____
		Empfehlungen für Angaben über Weite, Höhe und Wanddicke: lichte Weite: bis 1,01 m; 1,02-1,51 m; 1,52-2,01 m; 2,02-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m lichte Höhe: bis 1,51 m; 1,52-2,51 m; 2,52-3,01 m; über 3,02 m Wanddicke: bis 0,25 m; 0,26-0,375 m; 0,38-0,50 m		
		Ringanker aus Liapor U-Steinen aufmauern. Bewehrung nach Statik (falls nichts weiter vorgegeben mindestens 2 Ø 12 mm *BSt* 420) einlegen und mit LC 25/28*; C25/30* verfüllen und verdichten. Leistung einschließlich aller Nebenarbeiten für Wanddicke.		

* Nichtzutreffendes streichen